



Предложение на поставку оборудования линии переработки гречихи 27 т/сутки

Линия включает в себя:

№ п/п	Наименование единиц Оборудования и перечень комплектующих	Количество единиц	Цена за единицу руб.	Стоимость, руб.
1	Нория, 5 т/час 15 метров	6		
2	Нория, 5 т/час 15 метров (нержавеющая сталь)	1		
3	Сепаратор зерноочистительный двухъярусный	1		
4	Воздушный сепаратор с вибрирующим лотком	1		
5	Камнеотборник КМО-2	1		
6	Триер - овсюгоотборник	2		
7	Оперативный бункер зерна пропаривателя	1		
8	Вентилятор ВЦ-5-45-4,25 из нерж. стали	1		
9	Вентилятор ВРП 110-49-5	1		
10	Вентилятор ВЦ-5-45-4,25 из угл. стали	2		
11	Вентилятор ВРП 110-49-5	1		
12	Вентилятор ВРП 110-49-3,15	1		
13	Пропариватель зерна ПЗ-400 0,4 м.куб с распределителем пара из нержавеющей стали	1		
14	Задвижка шибберная с пневмоприводом ДУ200 для пропаривателя зерна	2		
15	Сушилка СГТО-2 из нержавеющей стали (увеличенной производительности)	1		
16	Рассев фракционный РФ -2	1		
17	Шелушильный участок с аспирационными колонками (3 шелушителя)	1		
18	Рассев продуктов шелушения РПШ-2	1		
19	Сушилка крупяная СК-2 из оцинкованной стали (увеличенной мощности)	1		
20	Циклон ЦН-15-700	1		
21	Циклон ЦН-15-600	2		
22	Циклон ЦН-15-900	1		
23	Аккумулятор пара 1 м.куб	1		
24	Система управления и автоматизации линии на базе логических контроллеров и АРМ	1		
25	Система автоматизации пропаривателя зерна	1		

26	Аспирационная колонка готовой продукции	1		
27	Спиральный транспортер СТ-90 длина 6 м (возврат крупы на ресортировку)	1		
28	Спиральный транспортер СТ-90 длина 14 м (зерновые отходы)	1		
29	Запорно-регулирующая арматура паро- конденсатных систем линии переработки гречихи	1		
ИТОГО:				18 456 000,00

Оборудование которое поставляет заказчик к началу монтажа линии:

№ п/п	Наименование основного Оборудования и перечень комплектующих	Единица измерения	Кол-во
1	Завальная яма	шт.	1
2	Оперативный бункер для зерна	шт.	1
3	Оперативный бункер для готовой продукции	шт.	1
4	Фотосепаратор с оперативным бункером	шт.	1
5	Компрессор винтовой для фотосепаратора	шт.	1
6	Накопительный бункер отходов	шт.	1

СРОК ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Производство технологического оборудования линии переработки гречихи занимает 8-9 месяцев с момента поступления предоплаты на расчетный счет поставщика.

№ п/п	Срок оплаты	% платежа от общей суммы
1	1 месяц	15%
2	2 месяц	15%

3	3 месяц	15%
4	4 месяц	10%
5	5 месяц	10%
6	6 месяц	10%
7	7 месяц	5%
8	8 месяц	5%
9	9 месяц (окончательная отгрузка оборудования)	15%
	Итого:	100%

